

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ВАРИСТОП
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

ИНН 0323391802

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.30 корпус.3 офис 2

Исх. № 20
«22» февраля 2018г.

ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора **оказания услуг на проведение технического освидетельствования электрооборудования ПС 110/10 кВ «Таловка»** прошу предоставить коммерческие предложения с указанием стоимости на наш электронный адрес.

Цель запроса: проведение технического освидетельствования электрооборудования ПС 110/10 кВ «Таловка».

Условия:

1. Цель работы.

1.1. Оценка технического состояния электрооборудования и определения мер по обеспечению работоспособности и эксплуатационной надежности при дальнейшей эксплуатации, а также срока последующего освидетельствования.

1.2. Техническое освидетельствование электрооборудования ПС 110/10 кВ.

2. Перечень обязательных работ.

2.1. Комплексные испытания следующего электрооборудования и аппаратов:

1.	Силовой трансформатор напряжения 110/10 кВ мощностью 2500 кВа	1ед
2.	Отделитель ОД-110кВ	1ед.
3.	Короткозамыкатель КЗ-110кВ	1ед.
4.	Воздушный выключатель 110кВ	1ед.
5.	ТТ-110кВ	1ед.
6.	Масляные выключатели напряжением 10 кВ	1 ед.
7.	Вакуумный выключатель-10кВ	4ед.
8.	Разъединители линейные трехполюсные 10 кВ	9 ед.
9.	Разъединители шинные трехполюсные 6 кВ	11 ед.
10.	Сборные и соединительные шины	121 изм
11.	Трансформаторы напряжения измерительные 10кВ	1 ед.
12.	Трансформаторы тока измерительные 10 кВ	18 ед.
13.	Изоляторы опорные	72 ед.
14.	Трансформатор собственных нужд 10/0,4кВ	1ед.
15.	Предохранители 10кВ	33ед.
16.	Синхронный компенсатор БСК-10кВ	1ед.

2.2. Выдача актов технического освидетельствования и заключения о пригодности объектов к дальнейшей эксплуатации.

2.3. Составление технического отчета на выполненные работы.

3. **Срок выполнения работ** – 2-3 квартал 2018 года.

4. **Условия оплаты выполненных работ.**

Все виды работ оплачиваются без авансирования по факту выполнения полного объема работ. Рассрочка платежа до конца 2018года.

5. **Гарантийный срок.**

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта составляет 1 год и начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет.

6. Требования к применяемому оборудованию.

Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ необходимое оборудование, занесенное в Государственный реестр средств измерений, сертифицированное на территории Российской Федерации.

Используемое в ходе выполнения работ оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и иметь необходимые сертификаты, свидетельства о поверке, подтверждающие качество и соответствие этим требованиям.

7. Требования к Подрядчику.

Подрядная организация должна иметь действующее свидетельство о регистрации электролаборатории с правом проведения профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В (на напряжение 110 кВ включительно), а также разрешение на проведение наладочных работ устройств релейной защиты.

К работам допускается персонал Подрядчика, имеющий действующие удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с правом проведения специальных работ.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия Заказчика, контрольно-пропускного режима, правил пожарной безопасности, правил охраны труда, других нормативных документов по технической эксплуатации и устройству электроустановок.

Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных лиц за работы на объекте: выдающего наряд, отдающего распоряжение, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего, членов бригады, в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Все виды работ, объемы и сроки их выполнения в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить чистоту содержания и уборку площадки проведения работ и прилегающей непосредственно к ней территории от мусора.

8. Условия выполнения работ.


Работы осуществляются на действующих электроустановках по режиму рабочего времени предприятия Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия Заказчика или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

В случае вашей заинтересованности принять участие в оказании данных услуг просим коммерческое предложение за подписью руководителя организации и печатью отправить на электронную почту: varistor03@yandex.ru до 20 марта 2018г.

Коммерческие предложения могут быть дополнены любой информацией по Вашему усмотрению.

Уведомляем, что данный запрос не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Генеральный директор



О.А. Александрова